
Decisiones de energía e infraestructura

Energía del Altiplano S.A. E.S.P. | Equipo STGFBL


Contratación de energía para 2026

Recomendación. Contratar cantidades distintas por mes, tomando como referencia una demanda prevista entre **771 y 845 GWh**. Los valores mensuales exactos están en el archivo de apoyo del equipo.
En la evaluación histórica, el error de pronóstico a doce meses fue de **10,09 GWh**. Una compra insuficiente implica un sobrecosto del **35




Compra de energía para la estación de bombeo

Recomendación. Para los siete días posteriores al último dato disponible (**19–25 de septiembre de 2025**), usar como referencia **47,7 MWh diarios**, aproximadamente **333,9 MWh semanales**.
El error a siete días fue de **5,77 MWh**. Cada MWh faltante cuesta **360.000 COP adicionales** y cada MWh sobrante ocasiona una pérdida de **170.000 COP**. Estas fechas corresponden a la serie estudiada, no a la semana actual.



Ampliación de la red de distribución

Recomendación. Revisar durante **2026** la autorización del nuevo transformador. La proyección alcanza **450 mil usuarios en septiembre de 2027**, por lo que la **orden orientativa sería en diciembre de 2026**.
La inversión asciende a **6.800 millones de COP** y la instalación requiere nueve meses. El error a largo plazo fue de **7,53 mil usuarios**, por lo que la fecha estimada debe revisarse antes de comprometer la inversión.



Límite de estas recomendaciones. Son estimaciones construidas con información histórica y no garantizan consumos exactos ni una fecha cierta de sobrecarga. Cambios en demanda, operación y crecimiento regional pueden requerir ajustes.